INFOS CHANTIER

AVRIL **2025**

TUNNEL DU SAUT
RD 902-ACCÈS VAL-D'ISÈRE

DERNIÈRE PHASE DE TRAVAUX À PARTIR DU 14 AVRIL

Le tunnel du Saut, long de 94 mètres, constitue le seul accès routier à Val d'Isère en période hivernale. L'altération des bétons a conduit à des chutes de fragments de béton et des venues d'eau, générant des glaçons en hiver.

La première phase de travaux conduite de juin à novembre 2024 a déjà permis la réalisation des assises de la future voûte en béton armé. La trêve hivernale passée, la dernière phase de travaux va débuter le 14 avril. Elle consiste en la réalisation de la voûte intérieure du tunnel, la réhabilitation de la galerie de protection en sortie d'ouvrage, la réfection des enrobés et la pose d'un nouvel éclairage.

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 3 M€ TTC

SAVOIE
LE DÉPARTEMENT

savoie-route.fr

savoie.fr

6 MOIS DE TRAVAUX S'ENGAGENT

Échelonnés sur deux ans, les travaux reprennent de ce printemps à cet automne après une pause sur la période hivernale 2024-2025.

Ce chantier complexe du fait de la spécificité de certaines tâches impose :

- un alternat 24h/24, 7j/7 à partir du 22 avril,
- des fermeture à la circulation uniquement de nuit.

UNE RÉNOVATION COMPLÈTE



LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2024

Coffrage des parois

Pose de l'étanchéité

Parois en béton armé

CALENDRIER 2025

	Quels travaux ?	Vos conditions de circulation
14 avril - 21 avril	■ Installation et préparation du chantier	Circulation normale
22 avril - 25 avril	■ Travaux de purges et réparations de la voûte	Fermeture totale de la circulation entre l'accès à Tignes et le tunnel du Villaret du Nial, les nuits de 22h à 6h avec réouvertures de 5 minutes toutes les heures
28 avril - 30 avril	■ Travaux en voûte	Alternat de 6h à 22h Fermeture totale, les nuits de 22h à 6h avec réouvertures de 5 minutes toutes les heures
5 mai - 11 juillet	■ Travaux d'étanchéité en voûte ■ Pose de l'ossature métallique ■ Projection du béton en voûte	Alternat de 6h à 22h Fermeture totale les nuits de 22h à 6h sans réouverture
15 juillet - 14 août	■ Travaux de réparation de la galerie de protection	Alternat 7j/7 et 24h/24
18 août - 20 août 8 - 12 septembre	■ Nettoyage et évacuation du chantier ■ Travaux d'enrobés	Alternat de 6h à 22h Fermeture totale les nuits de 22h à 6h sans réouverture
22 septembre 24 octobre	■ Travaux d'éclairage	Alternat 7j/7 et 24h/24 Fermeture totale de 22h à 6h sans réouverture 3 nuits consécutives en fin de période (dates à préciser ultérieurement)

Calendrier prévisionnel sous réserve des aléas climatiques et de chantier.

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION

Les travaux nécessitent :

la limitation du gabarit des véhicules à 4,10 mètres de hauteur et 3,50 mètres de largeur

l'abaissement de la vitesse à 30 km/h sur la zone de chantier.

pour rappel, la circulation piétonne est interdite dans le tunnel.

Lors de la fermeture du tunnel, aucune déviation n'est possible.

TENEZ-VOUS INFORMÉ !

POUR ÊTRE ALERTÉ DES FERMETURES NOCTURNES :

- **Soyez attentif aux panneaux routiers à messages variables**
- **Consultez savoie-route.fr**
- **Abonnez-vous aux alertes SMS**

Inscription/désinscription aux alertes SMS

Département de la Savoie Maquette : bonne Mine Photos : © Département de la Savoie/SAT
Ne pas jeter sur la voie publique

RENSEIGNEMENTS
Maison technique
du Département de Tarentaise
04 79 23 21 50

SAVOIE
LE DÉPARTEMENT